

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
524+0,00	1,05	0,21	48.63	2,07	20512,59	11053,29	9459,30
525+0,00	0,19	1,38	12.41	15,86	20525,00	11069,15	9455,85
525+4,36	0,07	1,91	0.56	7,16	20525,56	11076,31	9449,25
525+9,84	0,03	3,31	0.26	14,30	20525,82	11090,61	9435,20
525+15,32	0,00	4,00	0.07	20,22	20525,89	11110,84	9415,05
526+0,00	0,00	4,66	0.00	20,23	20525,89	11131,07	9394,82
527+0,00	0,00	5,88	0.00	105,33	20525,89	11236,40	9289,49
527+14,52	0,00	1,22	0.03	51,52	20525,91	11287,92	9238,00
527+19,02	0,56	0,45	1.28	3,74	20527,20	11291,66	9235,54
528+0,00	0,52	0,42	0.53	0,43	20527,73	11292,08	9235,64
528+3,52	0,00	1,37	0.93	3,10	20528,66	11295,18	9233,48
529+0,00	0,76	4,27	6.26	46,48	20534,91	11341,66	9193,25
529+9,11	1,37	3,47	9.67	35,26	20544,58	11376,92	9167,66
529+18,59	1,50	3,02	13.79	29,35	20558,37	11406,26	9152,11
530+0,00	1,46	3,08	2.09	4,31	20560,46	11410,57	9149,89
530+8,07	1,27	2,85	11.17	22,82	20571,63	11433,40	9138,24
531+0,00	0,91	0,26	13.01	18,52	20584,64	11451,91	9132,73
532+0,00	3,73	0,00	46.42	2,56	20631,06	11454,47	9176,58
533+0,00	6,27	0,00	99.96	0,00	20731,02	11454,47	9276,54
534+0,00	2,81	0,05	90.80	0,49	20821,82	11454,96	9366,86
534+11,89	1,02	0,34	22.79	2,29	20844,61	11457,25	9387,36
534+15,50	0,63	0,51	2.88	1,60	20847,49	11458,85	9388,64
534+19,10	0,72	0,90	2.34	2,65	20849,82	11461,50	9388,33
535+0,00	0,72	0,95	0.65	0,84	20850,47	11462,34	9388,14
536+0,00	0,56	1,39	12.79	23,47	20863,26	11485,81	9377,45
537+0,00	0,43	1,73	9.86	31,19	20873,12	11517,00	9356,11
538+0,00	0,30	1,99	7.27	37,19	20880,38	11554,19	9326,19
539+0,00	0,15	2,16	4.51	41,52	20884,89	11595,71	9289,17
540+0,00	0,09	2,33	2.36	44,92	20887,24	11640,64	9246,61
541+0,00	0,77	0,78	8.53	31,13	20895,78	11671,77	9224,01
542+0,00	3,02	0,20	37.84	9,76	20933,62	11681,53	9252,09
543+0,00	5,30	0,01	83.18	2,05	21016,81	11683,59	9333,22
544+0,00	7,50	0,00	128.01	0,10	21144,82	11683,68	9461,14
545+0,00	5,09	0,69	125.89	6,87	21270,71	11690,56	9580,16
545+17,16	2,29	0,32	63.32	8,62	21334,03	11699,17	9634,86

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
546+0,00	1,00	0,21	4.63	0,79	21338,66	11699,96	9638,69
546+3,24	0,34	0,92	2.13	1,86	21340,79	11701,82	9638,97
546+9,32	2,44	0,34	8.19	3,87	21348,98	11705,70	9643,29
547+0,00	1,99	0,73	23.69	5,71	21372,67	11711,40	9661,27
548+0,00	0,77	0,87	27.58	15,93	21400,25	11727,33	9672,93
549+0,00	2,07	0,39	28.34	12,60	21428,60	11739,93	9688,67
549+15,12	0,21	2,96	17.25	25,32	21445,85	11765,25	9680,60
550+0,00	0,03	4,02	0.59	17,49	21446,43	11782,74	9663,70
550+0,64	0,02	4,02	0.02	2,55	21446,45	11785,29	9661,16
550+6,15	0,00	3,86	0.05	22,23	21446,50	11807,52	9638,98
551+0,00	0,07	2,73	0.52	45,65	21447,02	11853,16	9593,85
552+0,00	1,39	0,74	14.69	34,65	21461,70	11887,82	9573,88
553+0,00	2,48	1,22	38.77	19,60	21500,47	11907,42	9593,05
554+0,00	5,37	0,00	78.58	12,24	21579,05	11919,65	9659,39
555+0,00	7,01	0,00	123.84	0,00	21702,89	11919,65	9783,24
555+5,01	3,60	0,00	26.57	0,01	21729,45	11919,66	9809,79
555+10,14	2,90	1,32	16.35	3,40	21745,81	11923,06	9822,75
555+15,27	2,46	1,14	13.48	6,32	21759,29	11929,38	9829,90
556+0,00	2,35	0,90	11.35	4,83	21770,63	11934,21	9836,42
557+0,00	4,25	0,00	66.00	9,01	21836,63	11943,22	9893,41
558+0,00	5,76	0,00	100.16	0,00	21936,79	11943,22	9993,56
559+0,00	3,67	0,01	94.35	0,07	22031,13	11943,29	10087,84
560+0,00	3,53	0,07	72.06	0,81	22103,19	11944,11	10159,09
561+0,00	2,64	0,05	61.73	1,27	22164,93	11945,38	10219,55
561+1,74	1,40	0,45	3.53	0,44	22168,45	11945,81	10222,64
561+9,40	0,00	7,64	5.53	31,06	22173,98	11976,87	10197,11
561+17,06	0,00	4,99	0.00	48,76	22173,98	12025,63	10148,35
562+0,00	0,00	3,69	0.00	12,75	22173,98	12038,38	10135,60
563+0,00	0,78	0,12	7.83	38,09	22181,81	12076,47	10105,34
564+0,00	0,04	1,45	8.25	15,64	22190,06	12092,10	10097,96
565+0,00	0,00	2,27	0.42	37,17	22190,48	12129,27	10061,21
566+0,00	0,00	3,06	0.00	53,28	22190,48	12182,55	10007,93
567+0,00	0,00	3,45	0.00	65,08	22190,48	12247,63	9942,85
567+17,94	0,00	4,52	0.00	71,53	22190,48	12319,16	9871,32
568+0,00	0,00	4,46	0.00	9,32	22190,48	12328,48	9861,99

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
568+2,15	0,00	4,04	0.00	9,24	22190,48	12337,72	9852,75
568+6,36	0,02	2,49	0.05	13,91	22190,53	12351,63	9838,90
569+0,00	0,56	0,27	4.01	18,81	22194,53	12370,44	9824,09
570+0,00	1,50	0,18	20.65	4,49	22215,18	12374,94	9840,25
570+6,82	1,32	0,42	9.62	2,03	22224,80	12376,97	9847,83
570+12,40	0,97	0,77	6.45	3,28	22231,26	12380,25	9851,01
570+17,97	6,70	0,00	21.18	2,15	22252,44	12382,40	9870,04
571+0,00	6,07	0,00	12.96	0,00	22265,40	12382,40	9883,00
572+0,00	3,28	0,00	93.47	0,00	22358,87	12382,40	9976,47
572+16,42	5,37	0,00	70.99	0,00	22429,86	12382,40	10047,47
573+0,00	4,95	0,00	18.86	0,00	22448,72	12382,40	10066,32
573+13,78	2,47	0,49	51.81	3,41	22500,53	12385,81	10114,72
574+0,00	3,45	0,22	18.55	2,23	22519,07	12388,04	10131,03
574+11,14	3,85	0,02	41.25	1,35	22560,33	12389,39	10170,94
575+0,00	2,61	0,00	28.65	0,09	22588,98	12389,48	10199,50
576+0,00	0,02	1,04	26.36	10,40	22615,34	12399,88	10215,46
576+11,61	0,00	1,87	0.12	16,90	22615,46	12416,77	10198,69
576+14,54	0,00	2,18	0.00	5,92	22615,46	12422,69	10192,77
576+17,47	0,00	2,73	0.00	7,17	22615,46	12429,86	10185,60
577+0,00	0,00	2,80	0.00	7,00	22615,46	12436,86	10178,60
578+0,00	0,00	5,45	0.00	82,52	22615,46	12519,38	10096,08
579+0,00	2,88	1,68	28.78	71,35	22644,25	12590,73	10053,52
579+14,43	5,66	0,60	61.59	16,42	22705,83	12607,15	10098,69
579+15,78	5,92	0,79	7.82	0,94	22713,65	12608,08	10105,57
579+17,13	5,91	0,98	7.99	1,20	22721,64	12609,28	10112,36
580+0,00	5,93	0,69	16.99	2,39	22738,63	12611,67	10126,96
581+0,00	5,81	0,00	117.46	6,90	22856,09	12618,57	10237,53
582+0,00	2,79	0,00	86.01	0,00	22942,10	12618,57	10323,53
582+2,55	2,68	0,00	6.96	0,00	22949,06	12618,57	10330,49
582+7,18	3,53	0,00	14.43	0,00	22963,49	12618,57	10344,93
582+11,82	2,98	0,00	15.02	0,00	22978,52	12618,57	10359,95
583+0,00	4,66	0,00	31.26	0,00	23009,78	12618,57	10391,21
583+15,27	2,28	0,00	53.01	0,01	23062,78	12618,58	10444,21
584+0,00	2,28	0,00	10.76	0,00	23073,54	12618,58	10454,96
584+7,68	1,66	0,00	15.14	0,00	23088,68	12618,58	10470,10

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
585+0,00	1,88	0,02	21.72	0,14	23110,40	12618,72	10491,69
585+0,08	1,88	0,02	0.15	0,00	23110,55	12618,72	10491,83
586+0,00	1,33	0,16	31.91	1,85	23142,46	12620,57	10521,89
586+0,01	1,33	0,16	0.02	0,00	23142,48	12620,57	10521,90
586+4,66	0,63	0,27	4.65	0,98	23147,13	12621,55	10525,57
586+9,31	0,36	0,31	2.37	1,29	23149,49	12622,84	10526,65
587+0,00	0,01	1,45	1.97	9,40	23151,46	12632,24	10519,21
587+17,27	0,00	3,82	0.06	45,57	23151,52	12677,81	10473,71
588+0,00	0,00	4,23	0.00	10,84	23151,52	12688,66	10462,86
588+5,06	0,00	5,17	0.00	23,43	23151,52	12712,08	10439,44
588+12,85	0,00	4,79	0.00	38,25	23151,52	12750,33	10401,18
589+0,00	0,00	4,42	0.00	32,94	23151,52	12783,28	10368,24
590+0,00	0,09	1,48	0.92	59,04	23152,44	12842,32	10310,12
591+0,00	2,17	0,04	22.66	15,20	23175,09	12857,51	10317,58
591+17,11	2,24	0,08	37.72	1,04	23212,82	12858,56	10354,26
591+19,39	2,16	0,07	5.13	0,17	23217,95	12858,72	10359,22
592+0,00	2,12	0,07	1.30	0,04	23219,25	12858,76	10360,49
592+1,68	2,40	0,06	3.79	0,11	23223,04	12858,87	10364,17
593+0,00	1,83	0,35	38.73	3,81	23261,77	12862,68	10399,09
594+0,00	0,60	1,00	24.33	13,53	23286,09	12876,21	10409,89
595+0,00	0,58	0,11	11.85	11,08	23297,94	12887,29	10410,65
596+0,00	1,96	0,08	25.42	1,89	23323,37	12889,18	10434,18
597+0,00	2,31	0,13	42.66	2,11	23366,03	12891,29	10474,74
597+5,83	2,81	0,01	14.93	0,40	23380,96	12891,69	10489,27
597+14,67	5,07	0,00	35.27	0,03	23416,23	12891,72	10524,51
598+0,00	4,73	0,00	26.47	0,00	23442,70	12891,72	10550,98
598+3,51	4,21	0,00	15.96	0,00	23458,66	12891,72	10566,94
599+0,00	2,84	0,15	58.09	1,25	23516,75	12892,98	10623,77
599+0,36	2,95	0,18	1.04	0,06	23517,79	12893,04	10624,75
599+11,54	0,05	0,83	16.79	5,56	23534,59	12898,60	10635,99
600+0,00	0,15	0,63	0.85	6,05	23535,44	12904,65	10630,79
600+2,71	0,15	0,69	0.42	1,75	23535,85	12906,40	10629,45
601+0,00	0,04	5,27	1.66	51,59	23537,52	12957,99	10579,53
602+0,00	0,01	1,72	0.48	69,89	23538,00	13027,88	10510,12
602+1,74	0,02	1,57	0.02	2,86	23538,02	13030,74	10507,28

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
602+7,99	0,07	1,14	0.29	8,23	23538,32	13038,97	10499,35
602+14,23	0,76	0,29	2.66	4,30	23540,97	13043,27	10497,71
603+0,00	1,44	0,01	6.33	0,84	23547,31	13044,11	10503,20
604+0,00	3,47	0,78	49.09	7,89	23596,40	13052,00	10544,40
605+0,00	2,87	0,00	63.40	7,83	23659,81	13059,84	10599,97
605+3,67	2,75	0,00	10.31	0,00	23670,11	13059,84	10610,28
605+4,39	2,76	0,00	2.00	0,00	23672,11	13059,84	10612,28
605+5,12	2,59	0,00	1.94	0,00	23674,05	13059,84	10614,22
606+0,00	1,10	0,00	27.46	0,01	23701,51	13059,84	10641,67
607+0,00	2,78	0,06	38.80	0,56	23740,31	13060,41	10679,90
607+15,49	1,22	0,04	30.98	0,71	23771,29	13061,11	10710,18
608+0,00	0,26	0,37	3.33	0,91	23774,63	13062,02	10712,60
608+0,19	0,26	0,31	0.05	0,07	23774,68	13062,09	10712,59
608+4,90	0,56	0,52	1.93	1,94	23776,61	13064,03	10712,57
609+0,00	0,10	3,23	4.97	28,28	23781,57	13092,32	10689,26
609+10,89	0,00	7,28	0.56	57,27	23782,13	13149,58	10632,54
609+17,27	0,00	8,58	0.00	50,89	23782,13	13200,48	10581,65
610+0,00	0,00	8,67	0.00	23,70	23782,13	13224,18	10557,95
610+3,65	0,00	8,46	0.00	31,48	23782,13	13255,65	10526,47
611+0,00	0,00	5,31	0.00	112,53	23782,13	13368,18	10413,95
612+0,00	0,00	4,19	0.00	94,92	23782,13	13463,10	10319,03
613+0,00	0,00	5,21	0.00	93,96	23782,13	13557,06	10225,07
613+1,57	0,00	5,18	0.00	8,14	23782,13	13565,20	10216,93
613+6,72	0,00	4,74	0.00	25,67	23782,13	13590,87	10191,25
613+11,87	0,00	4,03	0.00	22,59	23782,13	13613,46	10168,67
614+0,00	0,00	2,79	0.00	27,72	23782,13	13641,18	10140,94
614+13,07	0,00	1,79	0.00	29,95	23782,13	13671,14	10110,99
615+0,00	0,00	1,73	0.00	12,13	23782,13	13683,27	10098,86
615+2,57	0,00	1,79	0.00	4,50	23782,13	13687,77	10094,36
615+12,07	0,00	1,63	0.00	16,13	23782,13	13703,90	10078,23
616+0,00	0,00	1,55	0.00	12,59	23782,13	13716,49	10065,64
617+0,00	0,00	2,29	0.00	38,32	23782,13	13754,81	10027,32
617+3,39	0,00	2,39	0.00	7,92	23782,13	13762,73	10019,40
617+7,07	0,00	2,52	0.00	8,97	23782,13	13771,70	10010,43
617+10,74	0,00	1,98	0.00	8,17	23782,13	13779,87	10002,26

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
618+0,00	0,17	0,92	0.80	13,42	23782,93	13793,28	9989,65
619+0,00	1,99	0,02	21.63	9,46	23804,56	13802,74	10001,81
619+14,44	1,31	0,39	23.86	3,01	23828,42	13805,76	10022,66
619+17,81	1,16	0,58	4.30	1,58	23832,72	13807,34	10025,38
620+0,00	1,01	0,44	2.46	1,08	23835,18	13808,42	10026,77
620+1,17	0,93	0,35	1.14	0,46	23836,32	13808,88	10027,45
621+0,00	1,68	0,08	24.60	4,04	23860,93	13812,91	10048,01
621+10,64	1,78	0,07	18.40	0,76	23879,33	13813,68	10065,65
621+16,53	1,82	0,12	10.86	0,53	23890,19	13814,20	10075,99
622+0,00	1,93	0,16	6.68	0,46	23896,87	13814,67	10082,20
622+2,42	1,77	0,20	4.59	0,41	23901,46	13815,08	10086,38
622+14,81	0,67	0,63	15.14	5,15	23916,59	13820,23	10096,37
622+19,17	0,20	1,09	1.96	3,69	23918,55	13823,91	10094,64
623+0,00	0,33	0,83	0.22	0,80	23918,77	13824,71	10094,07
623+3,52	0,58	1,16	1.60	3,43	23920,37	13828,14	10092,23
624+0,00	0,00	2,30	4.76	28,50	23925,14	13856,64	10068,50
624+15,12	0,10	1,29	0.81	27,17	23925,94	13883,80	10042,14
625+0,00	0,23	0,67	0.79	4,87	23926,73	13888,67	10038,06
625+2,95	0,28	0,35	0.73	1,53	23927,46	13890,21	10037,26
625+10,77	2,76	0,00	11.83	1,42	23939,30	13891,62	10047,67
626+0,00	2,09	0,21	22.40	0,98	23961,70	13892,60	10069,10
627+0,00	0,69	0,69	27.82	8,94	23989,52	13901,55	10087,98
628+0,00	0,43	0,38	11.15	10,68	24000,68	13912,23	10088,45
629+0,00	1,33	0,06	17.52	4,40	24018,20	13916,63	10101,58
630+0,00	0,80	0,11	21.28	1,72	24039,48	13918,34	10121,14
630+3,27	0,74	0,13	2.52	0,41	24042,01	13918,75	10123,26
630+8,13	0,61	0,30	3.30	1,00	24045,31	13919,75	10125,56
630+12,98	0,42	0,38	2.55	1,56	24047,86	13921,31	10126,54
631+0,00	0,14	0,81	1.98	4,15	24049,84	13925,46	10124,38
632+0,00	0,10	1,03	2.41	18,37	24052,25	13943,83	10108,42
632+10,85	0,01	1,36	0.61	12,97	24052,86	13956,80	10096,06
632+13,04	0,01	1,45	0.02	3,13	24052,89	13959,93	10092,95
632+15,22	0,01	1,60	0.02	3,39	24052,91	13963,33	10089,58
633+0,00	0,01	1,39	0.06	7,13	24052,96	13970,46	10082,50

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	1,15	0,01	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,01	1,03	11.60	10,36	11,60	10,36	1,25
2+0,00	0,00	2,30	0.09	33,26	11,69	43,62	-31,93
3+0,00	0,00	1,87	0.00	41,65	11,69	85,27	-73,58
4+0,00	0,14	0,80	1.43	26,65	13,12	111,93	-98,81
5+0,00	1,17	0,28	13.08	10,77	26,20	122,70	-96,50
6+0,00	0,02	0,76	11.89	10,42	38,09	133,11	-95,03
7+0,00	0,20	0,73	2.23	14,96	40,32	148,07	-107,75
8+0,00	1,31	0,31	15.14	10,46	55,45	158,53	-103,08
9+0,00	1,74	0,69	30.54	9,98	85,99	168,51	-82,52
10+0,00	0,83	0,44	25.65	11,25	111,65	179,77	-68,12
11+0,00	1,28	0,30	21.01	7,36	132,66	187,13	-54,47
12+0,00	1,68	0,33	29.53	6,26	162,19	193,39	-31,20
13+0,00	1,85	0,35	35.29	6,76	197,49	200,15	-2,66
14+0,00	1,68	0,24	35.33	5,84	232,81	205,99	26,83
15+0,00	1,77	0,16	34.49	3,98	267,31	209,96	57,34
16+0,00	1,82	0,38	35.88	5,41	303,19	215,37	87,81
17+0,00	1,17	0,21	29.87	5,91	333,05	221,28	111,77
18+0,00	0,77	0,08	19.33	2,90	352,38	224,18	128,20
19+0,00	0,72	0,05	14.81	1,27	367,20	225,45	141,75
20+0,00	2,20	0,00	29.20	0,51	396,40	225,95	170,44
21+0,00	1,92	0,00	41.28	0,03	437,68	225,98	211,69
22+0,00	1,46	0,04	33.80	0,42	471,48	226,40	245,08
23+0,00	1,51	0,00	29.65	0,42	501,13	226,82	274,31
23+19,95	1,37	0,00	28.68	0,01	529,81	226,83	302,98
24+0,00	1,37	0,00	0.07	0,00	529,88	226,83	303,05
25+0,00	0,78	0,07	21.64	0,72	551,52	227,55	323,97
25+9,93	0,14	0,46	4.62	2,60	556,14	230,15	326,00
26+0,00	0,13	0,72	1.37	5,89	557,51	236,04	321,47
26+19,91	0,14	0,42	2.69	11,22	560,20	247,26	312,94
27+0,00	0,14	0,42	0.01	0,04	560,22	247,30	312,92
28+0,00	0,07	1,23	2.08	16,53	562,30	263,84	298,47
29+0,00	0,01	1,00	0.83	22,32	563,13	286,15	276,98
30+0,00	0,00	2,19	0.10	31,88	563,23	318,04	245,20
31+0,00	0,00	2,02	0.00	42,09	563,23	360,13	203,10

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
32+0,00	0,16	1,45	1.62	34,71	564,85	394,84	170,01
33+0,00	0,36	0,78	5.22	22,31	570,06	417,15	152,92
34+0,00	0,72	0,26	10.77	10,46	580,84	427,60	153,23
35+0,00	0,53	0,08	12.47	3,46	593,30	431,06	162,24
36+0,00	0,54	0,77	10.67	8,49	603,97	439,55	164,42
37+0,00	0,89	0,26	14.24	10,32	618,21	449,87	168,34
38+0,00	0,99	0,38	18.80	6,43	637,01	456,30	180,71
39+0,00	1,23	0,04	22.23	4,15	659,25	460,45	198,80
40+0,00	1,65	0,00	28.81	0,36	688,05	460,81	227,25
41+0,00	1,19	0,01	28.45	0,12	716,50	460,92	255,58
41+13,25	1,57	0,00	18.34	0,08	734,84	461,00	273,84
42+0,00	1,51	0,00	10.44	0,00	745,28	461,00	284,28
42+1,59	1,49	0,00	2.38	0,00	747,66	461,00	286,66
42+9,92	2,42	0,00	16.37	0,00	764,03	461,00	303,03
43+0,00	2,06	0,00	22.56	0,00	786,59	461,00	325,59
44+0,00	1,70	0,91	37.56	9,14	824,15	470,14	354,01
45+0,00	1,17	0,49	28.69	14,06	852,84	484,20	368,64
45+13,60	2,29	0,00	23.54	3,35	876,38	487,55	388,83
46+0,00	3,13	0,00	17.33	0,00	893,71	487,55	406,16
46+4,12	3,63	0,00	13.88	0,00	907,59	487,55	420,04
46+14,63	3,99	0,00	40.10	0,00	947,69	487,55	460,14
47+0,00	3,29	0,00	19.55	0,00	967,24	487,55	479,69
47+11,86	1,79	0,20	30.17	1,19	997,41	488,75	508,67
48+0,00	0,78	0,09	10.38	1,19	1007,80	489,93	517,87
48+3,34	1,37	0,00	3.58	0,15	1011,38	490,09	521,29
48+14,81	2,45	0,01	21.65	0,08	1033,03	490,16	542,87
49+0,00	1,27	0,27	9.63	0,74	1042,66	490,90	551,76
50+0,00	1,17	0,26	24.37	5,30	1067,03	496,20	570,83
51+0,00	4,44	0,00	56.09	2,59	1123,12	498,80	624,33
51+12,53	6,39	0,00	67.85	0,01	1190,97	498,81	692,16
51+13,35	6,49	0,00	5.29	0,00	1196,26	498,81	697,45
51+14,17	4,21	0,00	4.39	0,00	1200,65	498,81	701,84
52+0,00	3,50	0,00	22.47	0,00	1223,12	498,81	724,32
53+0,00	3,32	0,00	68.24	0,00	1291,36	498,81	792,55
54+0,00	2,58	0,00	59.02	0,00	1350,38	498,81	851,57

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
55+0,00	3,18	0,00	57.58	0,00	1407,96	498,81	909,15
56+0,00	0,00	1,40	31.78	13,99	1439,74	512,80	926,94
57+0,00	0,02	1,08	0.17	24,76	1439,91	537,56	902,34
58+0,00	0,15	1,81	1.67	28,86	1441,58	566,42	875,16
59+0,00	1,06	0,45	12.11	22,60	1453,69	589,03	864,66
60+0,00	2,05	0,00	31.15	4,53	1484,84	593,55	891,28
61+0,00	2,24	0,29	42.97	2,90	1527,81	596,46	931,35
61+10,05	2,79	0,03	25.31	1,62	1553,12	598,08	955,04
61+17,46	2,71	0,37	20.79	1,50	1573,90	599,58	974,32
62+0,00	2,73	0,07	6.91	0,56	1580,81	600,14	980,67
62+4,87	3,01	0,01	14.19	0,20	1595,00	600,35	994,65
63+0,00	3,36	0,00	48.20	0,10	1643,20	600,44	1042,76
64+0,00	2,00	0,00	53.63	0,00	1696,83	600,44	1096,39
65+0,00	5,94	0,00	79.38	0,00	1776,21	600,44	1175,77
66+0,00	4,94	0,00	108.72	0,00	1884,93	600,44	1284,48
67+0,00	5,78	0,35	107.13	3,50	1992,05	603,94	1388,11
68+0,00	8,44	0,12	142.17	4,68	2134,23	608,62	1525,60
69+0,00	4,13	0,08	125.65	1,98	2259,88	610,60	1649,28
70+0,00	2,38	0,25	65.02	3,26	2324,90	613,86	1711,04
71+0,00	2,46	0,11	48.33	3,58	2373,23	617,44	1755,79
72+0,00	1,59	0,57	40.46	6,83	2413,69	624,28	1789,42
72+19,93	0,05	2,13	16.33	26,94	2430,02	651,22	1778,81
73+0,00	0,05	2,13	0.00	0,14	2430,03	651,36	1778,67
73+1,11	0,07	2,03	0.07	2,30	2430,09	653,66	1776,43
73+2,28	0,10	1,91	0.10	2,31	2430,19	655,98	1774,21
74+0,00	0,47	0,91	4.99	25,01	2435,18	680,99	1754,19
75+0,00	0,02	1,29	4.83	22,05	2440,01	703,04	1736,97
76+0,00	0,26	1,01	2.77	23,05	2442,79	726,09	1716,69
77+0,00	0,84	0,87	11.01	18,79	2453,80	744,88	1708,92
78+0,00	0,48	0,58	13.25	14,46	2467,05	759,34	1707,71
79+0,00	1,56	0,29	20.48	8,75	2487,53	768,09	1719,44
80+0,00	2,06	0,17	36.30	4,69	2523,83	772,78	1751,05
81+0,00	1,93	0,22	39.98	3,97	2563,81	776,75	1787,06
82+0,00	1,47	0,29	34.00	5,14	2597,81	781,89	1815,92
83+0,00	0,98	0,43	24.49	7,24	2622,30	789,13	1833,16

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
84+0,00	0,86	1,35	18,37	17,83	2640,66	806,96	1833,71
85+0,00	0,29	4,12	11,48	54,73	2652,14	861,69	1790,46
86+0,00	0,42	3,33	7,13	74,53	2659,28	936,22	1723,06
86+0,50	0,48	1,96	0,22	1,31	2659,50	937,53	1721,97
86+3,55	0,04	2,62	0,78	7,00	2660,29	944,53	1715,76
86+6,61	0,08	2,94	0,18	8,49	2660,47	953,02	1707,45
87+0,00	0,00	3,98	0,56	46,34	2661,03	999,36	1661,67
88+0,00	0,00	3,38	0,00	73,63	2661,03	1072,99	1588,04
89+0,00	0,00	3,41	0,00	67,95	2661,03	1140,93	1520,09
90+0,00	0,01	2,35	0,07	57,65	2661,09	1198,58	1462,51
91+0,00	0,01	2,45	0,16	48,03	2661,25	1246,61	1414,64
92+0,00	0,12	0,45	1,31	29,02	2662,57	1275,64	1386,93
92+6,36	0,70	0,11	2,62	1,76	2665,19	1277,40	1387,79
92+9,26	0,83	0,06	2,23	0,24	2667,42	1277,64	1389,78
92+12,16	0,61	0,11	2,08	0,25	2669,50	1277,89	1391,61
93+0,00	0,33	0,41	3,67	2,05	2673,17	1279,94	1393,23
94+0,00	0,02	1,62	3,48	20,32	2676,65	1300,26	1376,39
95+0,00	0,50	2,14	5,20	37,61	2681,84	1337,87	1343,98
96+0,00	0,90	0,90	14,07	30,36	2695,91	1368,23	1327,69
97+0,00	0,77	0,52	16,74	14,14	2712,66	1382,37	1330,29
98+0,00	4,94	0,02	57,09	5,38	2769,74	1387,75	1382,00
99+0,00	4,56	0,12	95,01	1,47	2864,76	1389,21	1475,54
100+0,00	5,61	0,23	101,72	3,51	2966,48	1392,73	1573,76
101+0,00	7,55	0,29	131,59	5,20	3098,07	1397,92	1700,15
102+0,00	7,64	0,47	151,93	7,63	3250,00	1405,55	1844,45
103+0,00	6,43	0,60	140,73	10,70	3390,73	1416,25	1974,48
104+0,00	4,30	0,73	107,26	13,29	3497,99	1429,54	2068,45
105+0,00	2,81	1,23	71,11	19,59	3569,10	1449,13	2119,97
105+19,53	3,98	1,71	66,35	28,72	3635,45	1477,85	2157,60
106+0,00	4,01	1,74	1,89	0,82	3637,34	1478,67	2158,68
106+0,18	4,02	1,75	0,73	0,32	3638,07	1478,98	2159,09
106+0,84	4,05	1,78	2,64	1,16	3640,71	1480,14	2160,57
107+0,00	8,70	0,03	122,17	17,35	3762,87	1497,49	2265,39
108+0,00	14,81	0,00	235,15	0,27	3998,03	1497,75	2500,27
109+0,00	13,82	0,00	286,27	0,00	4284,30	1497,75	2786,54

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
110+0,00	15,16	0,00	289.70	0,00	4574,00	1497,75	3076,25
111+0,00	11,01	0,01	261.68	0,12	4835,68	1497,87	3337,81
112+0,00	7,14	0,00	181.51	0,12	5017,19	1498,00	3519,19
113+0,00	7,04	0,00	141.83	0,00	5159,02	1498,00	3661,02
114+0,00	4,05	0,00	110.90	0,00	5269,92	1498,00	3771,92
115+0,00	1,40	0,00	54.44	0,00	5324,36	1498,00	3826,36
116+0,00	1,54	0,00	29.39	0,00	5353,74	1498,00	3855,75
117+0,00	0,59	0,12	21.35	1,23	5375,09	1499,22	3875,87
118+0,00	0,11	0,48	7.01	5,98	5382,10	1505,20	3876,90
118+7,45	0,05	0,73	0.60	4,49	5382,70	1509,70	3873,00
118+9,00	0,05	0,81	0.08	1,19	5382,78	1510,89	3871,90
118+10,55	0,06	0,81	0.08	1,26	5382,87	1512,14	3870,72
119+0,00	0,06	0,96	0.56	8,39	5383,42	1520,54	3862,89
120+0,00	0,00	1,46	0.65	24,18	5384,07	1544,72	3839,35
121+0,00	0,35	0,43	3.55	18,89	5387,62	1563,61	3824,02
122+0,00	0,55	0,24	9.00	6,74	5396,62	1570,34	3826,27
123+0,00	0,63	0,05	11.75	2,87	5408,36	1573,22	3835,15
124+0,00	0,18	0,88	8.11	9,24	5416,48	1582,46	3834,02
124+9,70	0,09	1,26	1.35	10,39	5417,83	1592,85	3824,98
124+13,19	0,06	1,38	0.26	4,64	5418,10	1597,49	3820,61
124+16,67	0,05	1,42	0.19	4,91	5418,28	1602,39	3815,89
125+0,00	0,02	1,43	0.12	4,74	5418,40	1607,14	3811,26
126+0,00	0,00	0,98	0.24	24,12	5418,64	1631,26	3787,38
127+0,00	0,01	0,50	0.12	14,75	5418,76	1646,01	3772,75
128+0,00	0,45	0,30	4.63	7,96	5423,39	1653,98	3769,42
129+0,00	0,61	0,09	10.67	3,93	5434,06	1657,90	3776,16
130+0,00	1,19	0,05	18.08	1,41	5452,14	1659,31	3792,83
131+0,00	0,97	0,01	21.63	0,56	5473,77	1659,87	3813,90
132+0,00	0,60	0,13	15.68	1,37	5489,46	1661,24	3828,21
133+0,00	0,52	0,40	11.24	5,26	5500,69	1666,50	3834,19
134+0,00	0,14	0,78	6.60	11,73	5507,29	1678,23	3829,06
135+0,00	0,02	2,16	1.56	29,41	5508,84	1707,64	3801,21
136+0,00	0,00	1,96	0.20	41,28	5509,04	1748,91	3760,13
137+0,00	0,00	1,82	0.01	37,83	5509,06	1786,75	3722,31
138+0,00	0,00	1,80	0.01	36,18	5509,07	1822,92	3686,15

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
139+0,00	0,00	2,11	0.00	39,14	5509,07	1862,06	3647,01
140+0,00	0,00	2,08	0.00	41,97	5509,07	1904,03	3605,04
141+0,00	0,00	1,41	0.00	34,96	5509,07	1938,98	3570,09
142+0,00	0,01	0,95	0.11	23,63	5509,18	1962,61	3546,57
143+0,00	0,03	0,66	0.42	16,11	5509,59	1978,72	3530,87
144+0,00	0,10	0,71	1.30	13,72	5510,89	1992,44	3518,45
145+0,00	0,01	1,99	1.11	27,01	5512,00	2019,45	3492,55
146+0,00	0,00	3,40	0.12	53,93	5512,12	2073,38	3438,74
147+0,00	0,00	3,69	0.00	70,95	5512,12	2144,34	3367,78
148+0,00	0,00	3,69	0.00	73,82	5512,12	2218,16	3293,97
149+0,00	0,00	3,44	0.00	71,29	5512,12	2289,45	3222,67
150+0,00	0,00	1,92	0.00	53,63	5512,12	2343,08	3169,05
151+0,00	0,00	1,39	0.00	33,07	5512,12	2376,15	3135,98
152+0,00	0,07	0,66	0.69	20,47	5512,81	2396,62	3116,19
153+0,00	0,87	0,08	9.38	7,40	5522,20	2404,01	3118,18
154+0,00	1,81	0,06	26.80	1,33	5549,00	2405,35	3143,66
155+0,00	1,59	0,30	34.01	3,53	5583,01	2408,87	3174,13
155+2,04	1,56	0,36	3.22	0,68	5586,22	2409,55	3176,67
155+3,21	1,69	0,28	1.89	0,37	5588,11	2409,92	3178,19
155+4,37	1,52	0,30	1.87	0,33	5589,97	2410,25	3179,72
156+0,00	0,46	0,56	15.46	6,67	5605,44	2416,92	3188,52
157+0,00	1,02	0,96	14.74	15,19	5620,18	2432,11	3188,07
158+0,00	0,11	1,18	11.32	21,47	5631,49	2453,58	3177,92
159+0,00	0,00	1,57	1.14	27,54	5632,63	2481,12	3151,52
160+0,00	0,00	2,25	0.01	38,25	5632,64	2519,36	3113,28
160+18,69	0,01	1,16	0.14	31,90	5632,78	2551,26	3081,52
161+0,00	0,03	1,04	0.03	1,44	5632,81	2552,70	3080,11
161+2,23	0,08	0,85	0.12	2,10	5632,93	2554,80	3078,13
161+5,76	0,01	1,12	0.16	3,43	5633,10	2558,23	3074,87
162+0,00	0,00	1,55	0.08	19,01	5633,18	2577,24	3055,94
163+0,00	0,41	0,10	4.14	16,58	5637,32	2593,83	3043,50
164+0,00	1,73	0,10	21.44	2,05	5658,76	2595,87	3062,89
165+0,00	1,88	0,11	36.06	2,10	5694,82	2597,97	3096,86
166+0,00	1,02	0,18	28.94	2,88	5723,76	2600,85	3122,92
167+0,00	1,19	0,37	22.03	5,53	5745,79	2606,38	3139,42