

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
168+0,00	1,62	0,68	28.05	10,52	5773,84	2616,89	3156,95
169+0,00	0,53	0,65	21.47	13,31	5795,31	2630,20	3165,12
170+0,00	0,00	1,26	5.31	19,18	5800,63	2649,38	3151,25
170+4,18	0,01	1,33	0.02	5,43	5800,65	2654,81	3145,84
170+4,54	0,01	1,34	0.00	0,49	5800,65	2655,29	3145,36
170+4,91	0,01	1,33	0.00	0,49	5800,65	2655,78	3144,87
171+0,00	0,26	0,72	1.99	15,46	5802,64	2671,24	3131,41
172+0,00	0,78	0,01	10.37	7,30	5813,02	2678,53	3134,48
173+0,00	1,11	0,16	18.95	1,74	5831,97	2680,27	3151,70
174+0,00	1,69	0,01	28.05	1,69	5860,01	2681,95	3178,06
175+0,00	2,73	0,00	44.20	0,06	5904,21	2682,01	3222,20
176+0,00	3,25	0,04	59.84	0,39	5964,05	2682,40	3281,65
177+0,00	2,29	0,20	55.40	2,38	6019,45	2684,78	3334,68
178+0,00	2,19	0,31	44.77	5,08	6064,22	2689,86	3374,37
179+0,00	3,45	0,03	56.43	3,35	6120,66	2693,21	3427,45
180+0,00	3,61	0,07	70.58	1,00	6191,24	2694,20	3497,03
181+0,00	2,26	0,36	58.70	4,34	6249,94	2698,55	3551,39
181+2,28	2,25	0,38	5.14	0,84	6255,08	2699,39	3555,69
181+4,08	2,05	0,45	3.88	0,75	6258,96	2700,14	3558,82
181+5,88	2,01	0,53	3.66	0,89	6262,62	2701,03	3561,59
182+0,00	2,56	0,13	32.24	4,71	6294,86	2705,74	3589,12
183+0,00	1,67	0,45	42.29	5,86	6337,15	2711,60	3625,55
184+0,00	1,57	0,03	32.37	4,85	6369,53	2716,45	3653,07
185+0,00	0,40	0,70	19.63	7,32	6389,16	2723,78	3665,39
186+0,00	0,28	0,68	6.75	13,81	6395,91	2737,58	3658,33
187+0,00	0,28	0,71	5.56	13,95	6401,48	2751,54	3649,94
188+0,00	3,57	0,00	38.41	7,13	6439,89	2758,67	3681,22
189+0,00	4,31	0,00	78.73	0,00	6518,62	2758,67	3759,95
190+0,00	9,17	0,00	134.79	0,00	6653,40	2758,67	3894,74
191+0,00	9,53	0,00	187.01	0,00	6840,41	2758,67	4081,74
192+0,00	6,09	0,00	156.16	0,00	6996,57	2758,67	4237,91
193+0,00	1,95	0,00	80.33	0,00	7076,91	2758,67	4318,24
194+0,00	0,63	0,48	25.82	4,79	7102,73	2763,46	4339,27
195+0,00	0,42	0,33	10.55	8,11	7113,28	2771,57	4341,71
195+4,43	0,23	0,56	1.45	1,98	7114,73	2773,55	4341,18

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
195+10,36	0,19	1,07	1.25	4,90	7115,98	2778,45	4337,53
195+16,30	0,18	0,90	1.08	5,90	7117,06	2784,35	4332,71
196+0,00	0,16	0,80	0.61	3,13	7117,68	2787,48	4330,19
197+0,00	0,36	1,46	5.22	22,60	7122,89	2810,08	4312,81
198+0,00	0,55	0,47	9.15	19,33	7132,04	2829,41	4302,63
199+0,00	1,88	0,66	24.27	11,27	7156,31	2840,68	4315,64
200+0,00	7,48	0,00	93.56	6,58	7249,87	2847,26	4402,61
201+0,00	5,31	0,28	127.88	2,77	7377,75	2850,03	4527,72
202+0,00	2,62	1,07	79.32	13,43	7457,07	2863,46	4593,61
203+0,00	0,93	0,28	35.57	13,46	7492,64	2876,91	4615,73
203+10,85	3,21	0,00	22.49	1,54	7515,13	2878,45	4636,68
204+0,00	5,06	0,00	37.78	0,02	7552,91	2878,47	4674,44
204+4,94	5,90	0,00	27.11	0,00	7580,03	2878,47	4701,55
204+19,03	3,69	0,31	68.12	2,16	7648,14	2880,63	4767,51
205+0,00	3,62	0,40	3.56	0,34	7651,71	2880,98	4770,73
206+0,00	5,62	0,04	92.39	4,39	7744,10	2885,37	4858,72
207+0,00	5,91	0,15	115.24	1,89	7859,34	2887,26	4972,08
208+0,00	3,47	1,43	93.76	15,73	7953,10	2902,99	5050,11
209+0,00	3,80	0,36	72.67	17,82	8025,78	2920,81	5104,97
210+0,00	5,71	0,00	95.12	3,55	8120,90	2924,36	5196,54
211+0,00	3,86	0,00	95.72	0,00	8216,62	2924,36	5292,26
212+0,00	1,20	0,73	50.63	7,33	8267,25	2931,69	5335,56
213+0,00	0,24	0,59	14.42	13,26	8281,68	2944,95	5336,72
214+0,00	0,06	0,99	3.02	15,83	8284,70	2960,78	5323,91
215+0,00	0,01	0,76	0.69	17,50	8285,39	2978,28	5307,11
216+0,00	0,28	0,20	2.87	9,59	8288,27	2987,87	5300,40
217+0,00	0,81	0,08	10.87	2,78	8299,14	2990,65	5308,49
218+0,00	0,96	0,14	17.66	2,20	8316,81	2992,85	5323,96
219+0,00	1,12	0,19	20.83	3,34	8337,64	2996,19	5341,45
220+0,00	1,38	0,05	25.02	2,39	8362,66	2998,58	5364,08
221+0,00	0,75	0,09	21.34	1,37	8384,00	2999,94	5384,06
222+0,00	0,12	0,36	8.79	4,49	8392,79	3004,43	5388,37
223+0,00	0,84	0,12	9.68	4,73	8402,47	3009,16	5393,31
224+0,00	0,90	0,06	17.46	1,76	8419,93	3010,92	5409,01
225+0,00	0,52	0,15	14.19	2,07	8434,12	3012,99	5421,12

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
226+0,00	1,04	0,00	15.55	1,51	8449,67	3014,50	5435,17
227+0,00	2,07	0,00	31.14	0,05	8480,81	3014,55	5466,26
228+0,00	1,91	0,00	39.85	0,00	8520,66	3014,55	5506,11
229+0,00	1,62	0,00	35.29	0,00	8555,95	3014,55	5541,40
230+0,00	0,27	0,74	18.89	7,42	8574,84	3021,97	5552,87
230+5,38	0,01	1,47	0.74	5,96	8575,58	3027,93	5547,65
230+6,63	0,00	1,72	0.00	1,99	8575,58	3029,92	5545,67
230+7,88	0,03	1,66	0.02	2,10	8575,60	3032,02	5543,58
231+0,00	0,03	1,65	0.39	20,02	8575,99	3052,04	5523,95
232+0,00	0,00	1,70	0.29	33,44	8576,28	3085,48	5490,80
233+0,00	0,01	0,80	0.13	24,93	8576,41	3110,41	5466,00
234+0,00	0,15	0,71	1.62	15,09	8578,03	3125,50	5452,53
235+0,00	0,27	0,85	4.17	15,67	8582,20	3141,17	5441,04
236+0,00	0,86	0,31	11.33	11,63	8593,53	3152,79	5440,74
237+0,00	3,29	0,00	41.57	3,10	8635,10	3155,90	5479,20
238+0,00	3,71	0,04	70.06	0,38	8705,16	3156,28	5548,88
239+0,00	2,60	0,08	63.10	1,19	8768,26	3157,47	5610,79
239+5,27	1,61	0,09	11.10	0,44	8779,36	3157,91	5621,45
239+5,68	1,45	0,17	0.62	0,05	8779,99	3157,96	5622,02
239+6,09	1,48	0,18	0.60	0,07	8780,58	3158,03	5622,55
240+0,00	3,44	0,10	34.27	1,90	8814,86	3159,93	5654,92
241+0,00	3,60	0,02	70.47	1,15	8885,32	3161,08	5724,24
242+0,00	4,11	0,00	77.11	0,19	8962,43	3161,28	5801,16
243+0,00	5,04	0,00	91.43	0,00	9053,87	3161,28	5892,59
244+0,00	5,35	0,00	103.83	0,00	9157,70	3161,28	5996,42
245+0,00	2,08	0,23	74.32	2,26	9232,02	3163,54	6068,48
246+0,00	10,01	0,00	120.97	2,26	9352,99	3165,79	6187,20
247+0,00	4,97	1,91	149.86	19,14	9502,85	3184,93	6317,92
248+0,00	17,57	1,24	225.40	31,55	9728,25	3216,48	6511,77
249+0,00	29,55	0,70	471.20	19,38	10199,45	3235,87	6963,59
250+0,00	25,36	0,34	549.08	10,36	10748,54	3246,23	7502,31
251+0,00	24,54	0,60	498.92	9,35	11247,46	3255,58	7991,88
252+0,00	24,54	0,59	490.77	11,84	11738,23	3267,42	8470,81
252+13,14	25,94	1,00	331.59	10,41	12069,82	3277,83	8792,00
252+19,04	4,68	1,25	90.37	6,60	12160,19	3284,43	8875,76

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
253+0,00	4,57	1,09	4.44	1,12	12164,63	3285,56	8879,07
253+4,94	5,01	0,43	24.14	3,77	12188,77	3289,33	8899,44
254+0,00	7,07	0,00	90.94	3,26	12279,71	3292,59	8987,12
255+0,00	6,23	0,00	133.02	0,00	12412,73	3292,59	9120,14
256+0,00	10,37	0,32	166.02	3,19	12578,74	3295,78	9282,96
257+0,00	10,87	0,18	212.44	4,97	12791,18	3300,75	9490,43
258+0,00	2,25	0,26	131.20	4,39	12922,38	3305,14	9617,24
259+0,00	0,00	16,83	22.47	170,91	12944,85	3476,05	9468,79
260+0,00	0,00	22,32	0.00	391,49	12944,85	3867,55	9077,30
261+0,00	0,00	25,15	0.00	474,66	12944,85	4342,20	8602,64
262+0,00	0,00	17,82	0.00	429,62	12944,85	4771,82	8173,02
262+3,86	0,00	15,11	0.00	63,52	12944,85	4835,35	8109,50
262+6,87	0,00	12,23	0.00	41,20	12944,85	4876,55	8068,30
262+9,89	0,00	8,11	0.00	30,65	12944,85	4907,20	8037,65
263+0,00	4,56	0,00	23.07	40,99	12967,92	4948,19	8019,73
264+0,00	5,49	0,00	100.53	0,03	13068,45	4948,21	8120,24
265+0,00	5,03	0,91	105.18	9,08	13173,63	4957,30	8216,33
266+0,00	1,59	4,06	66.21	49,68	13239,83	5006,98	8232,85
267+0,00	5,52	0,01	71.12	40,72	13310,95	5047,70	8263,25
268+0,00	7,18	0,00	126.98	0,09	13437,92	5047,79	8390,13
269+0,00	3,41	0,00	105.90	0,00	13543,83	5047,79	8496,03
270+0,00	1,66	6,82	50.75	68,23	13594,58	5116,03	8478,56
270+11,22	1,90	1,36	19.96	45,91	13614,55	5161,94	8452,61
270+14,42	2,93	1,42	7.71	4,45	13622,25	5166,39	8455,87
270+17,61	1,11	1,64	6.46	4,90	13628,71	5171,29	8457,42
271+0,00	0,28	2,32	1.66	4,73	13630,37	5176,02	8454,35
272+0,00	1,03	3,51	13.07	58,36	13643,44	5234,37	8409,06
273+0,00	1,52	3,23	25.52	67,40	13668,96	5301,78	8367,18
274+0,00	1,93	2,78	34.51	60,05	13703,47	5361,82	8341,65
275+0,00	1,51	2,42	34.41	52,03	13737,88	5413,86	8324,02
276+0,00	1,22	2,28	27.31	47,06	13765,19	5460,92	8304,27
277+0,00	0,46	4,29	16.79	65,73	13781,98	5526,65	8255,34
278+0,00	2,30	0,01	27.64	43,04	13809,62	5569,69	8239,93
279+0,00	0,31	8,82	26.14	88,30	13835,76	5657,98	8177,78
280+0,00	2,06	0,59	23.68	94,08	13859,45	5752,07	8107,38

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
281+0,00	1,10	0,33	31.56	9,25	13891,01	5761,32	8129,68
282+0,00	0,87	0,57	19.68	9,04	13910,69	5770,36	8140,33
282+16,61	0,45	6,87	10.95	61,82	13921,64	5832,18	8089,46
282+17,48	0,47	9,89	0.40	7,32	13922,04	5839,50	8082,54
282+18,36	0,48	9,83	0.41	8,61	13922,46	5848,10	8074,35
283+0,00	0,52	9,44	0.83	15,84	13923,28	5863,94	8059,34
284+0,00	0,93	5,15	14.49	145,86	13937,77	6009,80	7927,97
285+0,00	1,23	1,73	21.51	68,71	13959,28	6078,51	7880,77
286+0,00	1,55	0,36	27.73	20,87	13987,01	6099,38	7887,63
287+0,00	1,60	0,13	31.46	4,93	14018,47	6104,32	7914,15
288+0,00	2,23	0,03	38.28	1,65	14056,75	6105,97	7950,78
289+0,00	1,89	0,00	41.15	0,33	14097,90	6106,30	7991,60
290+0,00	1,93	0,00	38.20	0,03	14136,11	6106,33	8029,77
291+0,00	1,62	0,02	35.58	0,22	14171,69	6106,55	8065,13
292+0,00	1,29	0,10	29.10	1,22	14200,78	6107,78	8093,00
292+10,44	1,04	0,16	12.16	1,39	14212,94	6109,17	8103,77
292+13,83	0,58	0,28	2.76	0,75	14215,70	6109,93	8105,77
292+17,21	0,52	0,37	1.87	1,11	14217,57	6111,03	8106,53
293+0,00	0,47	0,45	1.38	1,15	14218,95	6112,18	8106,76
294+0,00	0,30	1,02	7.72	14,74	14226,67	6126,93	8099,75
295+0,00	0,24	1,51	5.39	25,37	14232,06	6152,30	8079,77
296+0,00	0,16	1,49	4.01	30,03	14236,08	6182,32	8053,76
297+0,00	0,00	2,95	1.65	44,38	14237,73	6226,70	8011,02
298+0,00	0,17	1,11	1.71	40,57	14239,43	6267,28	7972,16
299+0,00	1,19	0,24	13.64	13,48	14253,08	6280,75	7972,33
300+0,00	1,52	0,16	27.18	3,99	14280,26	6284,74	7995,52
301+0,00	1,68	0,08	32.00	2,37	14312,26	6287,10	8025,15
302+0,00	0,48	0,01	21.57	0,86	14333,82	6287,97	8045,85
303+0,00	0,83	0,00	13.13	0,12	14346,95	6288,09	8058,86
304+0,00	1,13	0,00	19.61	0,03	14366,56	6288,11	8078,45
305+0,00	0,90	0,02	20.35	0,22	14386,91	6288,33	8098,58
306+0,00	0,38	0,30	12.80	3,24	14399,71	6291,57	8108,14
307+0,00	0,14	0,58	5.17	8,80	14404,88	6300,37	8104,50
308+0,00	0,07	0,60	2.14	11,78	14407,02	6312,15	8094,87
309+0,00	0,54	0,05	6.18	6,46	14413,20	6318,61	8094,59

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
310+0,00	1,84	0,00	23.81	0,47	14437,01	6319,09	8117,92
311+0,00	2,11	0,00	39.45	0,00	14476,46	6319,09	8157,38
312+0,00	2,13	0,00	42.42	0,00	14518,88	6319,09	8199,80
313+0,00	1,81	0,00	39.43	0,03	14558,32	6319,12	8239,20
314+0,00	1,69	0,14	34.96	1,42	14593,28	6320,54	8272,74
315+0,00	1,94	0,22	36.27	3,61	14629,55	6324,15	8305,40
316+0,00	2,57	0,11	45.16	3,37	14674,71	6327,52	8347,19
317+0,00	1,89	0,22	44.61	3,31	14719,31	6330,83	8388,48
317+0,60	1,87	0,22	1.12	0,13	14720,44	6330,96	8389,48
318+0,00	0,72	0,60	25.06	7,95	14745,49	6338,91	8406,58
319+0,00	0,73	0,28	14.20	8,89	14759,70	6347,80	8411,90
320+0,00	0,01	1,59	7.24	18,88	14766,93	6366,68	8400,26
320+2,26	0,19	1,54	0.23	3,53	14767,16	6370,21	8396,95
321+0,00	0,23	0,70	3.65	20,23	14770,81	6390,44	8380,37
322+0,00	0,00	3,25	2.22	39,33	14773,03	6429,77	8343,26
323+0,00	0,21	0,28	2.14	35,02	14775,17	6464,79	8310,37
323+3,91	0,30	0,08	1.00	0,71	14776,17	6465,51	8310,66
324+0,00	0,73	0,18	8.23	2,11	14784,40	6467,62	8316,78
325+0,00	0,89	0,68	16.14	8,61	14800,54	6476,23	8324,31
326+0,00	1,91	0,47	27.94	11,51	14828,48	6487,74	8340,74
327+0,00	2,78	0,07	46.90	5,35	14875,38	6493,09	8382,29
327+10,40	2,97	0,10	29.92	0,85	14905,29	6493,93	8411,36
328+0,00	2,42	0,35	26.30	2,10	14931,59	6496,03	8435,56
328+1,03	2,28	0,39	2.42	0,38	14934,02	6496,41	8437,60
328+11,66	0,86	0,46	16.99	4,38	14951,00	6500,79	8450,21
329+0,00	1,49	0,55	9.79	4,19	14960,79	6504,98	8455,81
329+5,10	0,15	1,34	4.21	4,81	14965,00	6509,79	8455,21
329+14,05	0,67	0,55	3.60	8,53	14968,60	6518,33	8450,27
330+0,00	0,96	0,25	4.73	2,40	14973,33	6520,73	8452,61
330+3,00	1,10	0,19	3.04	0,67	14976,37	6521,40	8454,97
331+0,00	0,93	0,45	17.28	5,49	14993,65	6526,89	8466,76
332+0,00	0,13	1,17	10.61	16,28	15004,27	6543,17	8461,10
333+0,00	0,35	1,52	4.76	26,90	15009,02	6570,07	8438,95
334+0,00	0,01	2,22	3.60	37,41	15012,62	6607,48	8405,15
335+0,00	0,24	0,76	2.56	29,84	15015,18	6637,32	8377,86

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
336+0,00	1,86	0,00	21.03	7,63	15036,21	6644,95	8391,26
337+0,00	3,01	0,00	48.75	0,02	15084,96	6644,97	8439,99
337+6,71	2,56	0,01	18.72	0,03	15103,67	6645,00	8458,67
337+12,65	2,23	0,00	14.11	0,03	15117,78	6645,03	8472,75
337+18,58	4,89	0,00	21.10	0,00	15138,88	6645,03	8493,85
338+0,00	5,14	0,00	7.14	0,00	15146,02	6645,03	8500,99
339+0,00	7,26	0,00	124.03	0,00	15270,05	6645,03	8625,03
340+0,00	4,88	0,00	121.40	0,00	15391,45	6645,03	8746,42
341+0,00	0,09	0,78	49.67	7,81	15441,12	6652,84	8788,28
341+4,90	0,58	0,50	1.63	3,13	15442,75	6655,97	8786,78
341+11,30	0,82	0,43	4.55	2,93	15447,30	6658,90	8788,40
341+17,70	0,79	0,21	5.24	2,04	15452,54	6660,94	8791,60
342+0,00	0,71	0,21	1.73	0,49	15454,27	6661,42	8792,84
343+0,00	0,00	1,22	7.12	14,34	15461,39	6675,76	8785,63
344+0,00	0,34	1,98	3.40	32,04	15464,79	6707,80	8756,99
345+0,00	0,00	5,77	3.40	77,54	15468,19	6785,33	8682,85
345+0,27	0,00	5,85	0.00	1,59	15468,19	6786,92	8681,27
345+12,58	0,00	4,35	0.00	63,90	15468,19	6850,82	8617,37
346+0,00	0,00	4,16	0.00	31,92	15468,19	6882,74	8585,45
346+4,89	0,00	4,78	0.00	22,06	15468,19	6904,80	8563,39
346+16,02	0,00	9,51	0.00	79,45	15468,19	6984,24	8483,95
347+0,00	0,00	11,30	0.00	41,13	15468,19	7025,37	8442,81
347+3,42	0,00	13,71	0.00	42,08	15468,19	7067,46	8400,73
347+10,82	0,00	11,67	0.00	92,88	15468,19	7160,33	8307,86
348+0,00	0,00	14,17	0.00	118,66	15468,19	7278,99	8189,20
348+17,82	0,10	7,67	0.87	194,50	15469,06	7473,49	7995,57
349+0,00	0,02	8,56	0.14	17,40	15469,20	7490,90	7978,30
349+10,21	0,48	2,87	2.59	57,08	15471,79	7547,97	7923,81
350+0,00	2,13	0,31	12.92	15,08	15484,71	7563,05	7921,66
350+2,60	2,26	0,23	5.79	0,67	15490,50	7563,73	7926,77
351+0,00	1,26	2,74	30.64	25,78	15521,13	7589,50	7931,63
352+0,00	0,32	4,40	15.81	71,34	15536,94	7660,84	7876,10
353+0,00	1,22	2,27	15.38	66,67	15552,32	7727,51	7824,81
354+0,00	0,00	8,32	12.16	105,87	15564,49	7833,39	7731,10
354+2,17	0,00	10,77	0.00	20,73	15564,49	7854,11	7710,37

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
354+2,85	0,00	11,09	0.00	7,43	15564,49	7861,54	7702,94
354+3,53	0,00	10,98	0.00	7,50	15564,49	7869,05	7695,44
355+0,00	1,60	0,94	13.21	98,14	15577,70	7967,19	7610,51
356+0,00	1,70	2,04	33.06	29,76	15610,76	7996,95	7613,80
357+0,00	3,29	1,00	49.94	30,42	15660,70	8027,37	7633,32
358+0,00	6,42	0,12	97.16	11,29	15757,85	8038,66	7719,19
359+0,00	1,65	0,89	80.74	10,12	15838,59	8048,78	7789,81
360+0,00	2,86	0,35	45.13	12,37	15883,72	8061,15	7822,57
361+0,00	1,23	0,45	40.94	8,01	15924,66	8069,16	7855,50
362+0,00	0,68	0,00	19.09	4,52	15943,74	8073,68	7870,07
363+0,00	0,62	0,14	13.00	1,36	15956,74	8075,04	7881,70
364+0,00	0,00	1,23	6.22	13,71	15962,96	8088,74	7874,22
365+0,00	0,00	1,67	0.00	29,01	15962,96	8117,75	7845,21
366+0,00	0,00	1,95	0.00	36,21	15962,96	8153,95	7809,01
367+0,00	0,00	1,57	0.00	35,26	15962,96	8189,22	7773,74
368+0,00	0,00	1,05	0.00	26,26	15962,96	8215,48	7747,48
369+0,00	0,00	1,97	0.00	30,26	15962,96	8245,74	7717,22
370+0,00	0,00	2,60	0.00	45,69	15962,96	8291,43	7671,53
371+0,00	0,00	2,58	0.00	51,74	15962,96	8343,16	7619,80
372+0,00	0,00	2,11	0.00	46,85	15962,96	8390,02	7572,94
373+0,00	0,03	0,73	0.31	28,36	15963,27	8418,38	7544,89
374+0,00	1,13	0,00	11.63	7,30	15974,90	8425,68	7549,22
374+12,68	1,92	0,00	19.35	0,01	15994,25	8425,70	7568,56
375+0,00	2,30	0,00	15.33	0,00	16009,58	8425,70	7583,88
375+10,94	3,56	0,00	31.64	0,00	16041,22	8425,70	7615,53
376+0,00	5,11	0,00	38.77	0,00	16079,99	8425,70	7654,30
376+9,19	5,07	0,00	46.15	0,00	16126,14	8425,70	7700,44
377+0,00	4,37	0,00	51.01	0,00	16177,15	8425,70	7751,45
378+0,00	3,14	0,00	75.08	0,00	16252,23	8425,70	7826,53
379+0,00	3,73	0,29	68.69	2,85	16320,92	8428,55	7892,37
380+0,00	3,31	0,77	70.44	10,52	16391,36	8439,07	7952,29
381+0,00	2,38	0,72	56.90	14,84	16448,26	8453,91	7994,35
382+0,00	2,06	0,47	44.40	11,89	16492,66	8465,80	8026,86
383+0,00	2,78	0,95	48.41	14,26	16541,07	8480,06	8061,00
384+0,00	2,31	0,64	50.92	15,92	16591,99	8495,98	8096,00

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
385+0,00	1,15	0,23	34.61	8,69	16626,60	8504,68	8121,92
386+0,00	0,46	0,98	16.07	12,12	16642,67	8516,80	8125,87
387+0,00	0,25	1,11	7.07	20,88	16649,74	8537,67	8112,06
387+16,32	0,09	0,97	2.74	16,99	16652,47	8554,66	8097,81
388+0,00	0,06	0,99	0.27	3,51	16652,74	8558,17	8094,57
388+12,70	0,86	1,08	5.84	12,62	16658,58	8570,80	8087,78
389+0,00	1,73	2,47	9.46	12,35	16668,03	8583,14	8084,89
389+9,07	2,22	5,79	17.95	35,73	16685,98	8618,87	8067,11
390+0,00	0,50	5,52	14.85	61,74	16700,83	8680,61	8020,22
391+0,00	0,62	2,77	11.18	82,84	16712,02	8763,45	7948,57
392+0,00	1,41	0,46	20.26	32,30	16732,28	8795,75	7936,52
393+0,00	2,86	0,07	42.70	5,30	16774,98	8801,06	7973,92
393+9,40	3,30	0,10	28.97	0,78	16803,95	8801,83	8002,12
393+12,03	3,73	0,08	9.34	0,24	16813,29	8802,07	8011,21
393+14,66	3,94	0,09	10.21	0,23	16823,50	8802,31	8021,19
394+0,00	4,19	0,12	21.71	0,56	16845,21	8802,87	8042,33
395+0,00	2,70	0,57	68.88	6,89	16914,08	8809,76	8104,32
396+0,00	2,05	0,21	47.49	7,78	16961,57	8817,54	8144,03
397+0,00	1,99	0,05	40.43	2,56	17002,00	8820,10	8181,90
398+0,00	0,93	0,11	29.23	1,56	17031,23	8821,66	8209,57
399+0,00	0,39	0,65	13.25	7,55	17044,47	8829,21	8215,27
400+0,00	1,52	0,09	19.14	7,33	17063,61	8836,53	8227,08
400+17,62	4,31	0,00	51.42	0,78	17115,03	8837,31	8277,72
400+19,57	4,72	0,00	8.80	0,00	17123,83	8837,31	8286,52
401+0,00	4,68	0,00	2.01	0,00	17125,84	8837,31	8288,53
401+1,53	4,38	0,00	6.91	0,00	17132,76	8837,31	8295,44
402+0,00	1,00	0,02	49.67	0,15	17182,42	8837,46	8344,96
403+0,00	3,50	0,00	45.01	0,16	17227,43	8837,63	8389,81
404+0,00	3,85	0,00	73.52	0,00	17300,95	8837,63	8463,32
405+0,00	2,73	0,00	65.79	0,00	17366,74	8837,63	8529,11
406+0,00	1,41	0,00	41.42	0,01	17408,16	8837,64	8570,52
407+0,00	0,35	0,09	17.62	0,95	17425,78	8838,59	8587,19
408+0,00	0,10	0,49	4.53	5,84	17430,30	8844,43	8585,88
409+0,00	0,10	0,49	1.97	9,78	17432,28	8854,21	8578,07
410+0,00	0,19	0,36	2.83	8,43	17435,10	8862,64	8572,46

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
411+0,00	0,28	0,27	4.68	6,23	17439,78	8868,87	8570,91
412+0,00	0,77	0,01	10.50	2,80	17450,28	8871,67	8578,61
412+7,19	0,54	0,04	4.72	0,21	17455,00	8871,88	8583,12
412+14,66	0,31	0,34	3.24	1,40	17458,23	8873,28	8584,95
413+0,00	0,40	0,43	1.94	2,01	17460,17	8875,29	8584,88
413+2,13	0,51	0,43	1.00	0,89	17461,17	8876,18	8584,98
414+0,00	2,06	0,11	22.99	4,83	17484,16	8881,02	8603,14
415+0,00	1,11	2,09	31.74	21,95	17515,90	8902,96	8612,93
416+0,00	1,87	0,15	29.86	22,33	17545,76	8925,29	8620,46
417+0,00	0,00	4,68	18.72	48,33	17564,47	8973,62	8590,85
418+0,00	0,00	4,61	0.00	92,99	17564,47	9066,61	8497,87
418+13,82	0,04	3,82	0.29	58,27	17564,76	9124,88	8439,88
418+18,09	0,00	6,76	0.08	22,74	17564,84	9147,62	8417,22
419+0,00	0,00	4,74	0.00	10,89	17564,84	9158,51	8406,33
419+2,36	0,00	4,74	0.00	11,06	17564,84	9169,57	8395,28
420+0,00	0,00	4,66	0.00	82,91	17564,84	9252,48	8312,36
421+0,00	0,00	4,28	0.00	89,37	17564,84	9341,85	8222,99
422+0,00	0,00	3,88	0.00	81,56	17564,84	9423,41	8141,44
423+0,00	0,00	3,84	0.00	77,16	17564,84	9500,57	8064,28
424+0,00	0,21	0,33	2.05	41,66	17566,90	9542,23	8024,67
425+0,00	0,00	1,49	2.05	18,16	17568,95	9560,39	8008,55
426+0,00	0,00	2,97	0.00	44,61	17568,95	9605,00	7963,94
427+0,00	0,39	1,54	3.94	45,08	17572,88	9650,09	7922,80
428+0,00	0,96	0,35	13.51	18,85	17586,40	9668,94	7917,46
429+0,00	0,31	0,36	12.72	7,06	17599,12	9676,00	7923,12
430+0,00	1,93	0,27	22.45	6,24	17621,57	9682,24	7939,33
431+0,00	1,35	0,24	32.80	5,10	17654,36	9687,34	7967,02
431+10,83	1,91	0,15	17.65	2,11	17672,01	9689,45	7982,57
432+0,00	2,77	0,00	21.59	0,65	17693,60	9690,09	8003,51
432+7,99	4,08	0,00	27.26	0,00	17720,86	9690,09	8030,77
433+0,00	4,28	0,00	50.10	0,00	17770,96	9690,09	8080,87
433+5,14	2,51	0,05	17.48	0,13	17788,44	9690,22	8098,22
434+0,00	1,83	0,17	32.26	1,68	17820,70	9691,89	8128,81
435+0,00	1,71	0,04	35.42	2,12	17856,12	9694,02	8162,10
436+0,00	4,29	0,00	59.96	0,37	17916,08	9694,39	8221,69

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

VOLUME: ESTRADA TÁBOAS

LOCAL: TÁBOAS, FEIRA DA MATA - BAHIA

DATA: 06/12/2023

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
437+0,00	4,87	0,00	91.58	0,00	18007,66	9694,39	8313,26
438+0,00	0,10	1,57	49.69	15,72	18057,34	9710,11	8347,23
439+0,00	0,15	1,48	2.49	30,48	18059,83	9740,59	8319,24
440+0,00	0,01	2,61	1.62	40,86	18061,45	9781,45	8280,00
441+0,00	2,59	1,53	26.02	41,40	18087,46	9822,85	8264,61
442+0,00	10,83	0,00	134.25	15,31	18221,71	9838,16	8383,55
443+0,00	7,78	0,00	186.08	0,00	18407,79	9838,16	8569,64
444+0,00	5,48	0,00	132.58	0,04	18540,37	9838,20	8702,17
445+0,00	2,06	0,28	75.47	2,82	18615,84	9841,02	8774,82
446+0,00	2,03	0,22	40.99	5,02	18656,83	9846,04	8810,78
447+0,00	1,06	0,82	30.96	10,45	18687,79	9856,49	8831,30
448+0,00	0,36	0,55	14.20	13,73	18701,98	9870,22	8831,77
449+0,00	0,52	0,12	8.76	6,76	18710,75	9876,98	8833,77
450+0,00	0,01	2,92	5.24	30,43	18715,99	9907,41	8808,58
451+0,00	0,00	4,39	0.06	73,06	18716,05	9980,47	8735,57
451+19,03	1,17	0,27	11.10	44,35	18727,14	10024,82	8702,32
451+19,94	1,24	0,17	1.10	0,20	18728,24	10025,02	8703,22
452+0,00	1,25	0,16	0.07	0,01	18728,32	10025,03	8703,28
452+0,85	1,39	0,10	1.12	0,11	18729,44	10025,14	8704,30
453+0,00	3,64	0,00	48.12	1,00	18777,56	10026,15	8751,41
454+0,00	3,66	0,00	72.99	0,00	18850,54	10026,15	8824,40
455+0,00	2,67	0,00	63.36	0,00	18913,91	10026,15	8887,76
456+0,00	1,33	0,23	39.98	2,32	18953,89	10028,47	8925,42
457+0,00	0,40	0,92	17.22	11,49	18971,11	10039,96	8931,15
458+0,00	0,20	2,20	5.95	31,17	18977,06	10071,13	8905,93
459+0,00	1,40	0,37	16.01	25,70	18993,07	10096,83	8896,24
460+0,00	2,06	0,00	34.63	3,69	19027,70	10100,52	8927,18
461+0,00	0,52	0,49	25.78	4,91	19053,48	10105,43	8948,04
462+0,00	0,53	0,25	10.52	7,41	19064,00	10112,84	8951,16
463+0,00	1,25	0,01	17.87	2,59	19081,87	10115,43	8966,44
464+0,00	1,90	0,00	31.54	0,11	19113,41	10115,54	8997,87
465+0,00	1,32	0,05	32.24	0,53	19145,65	10116,07	9029,58
466+0,00	1,26	0,08	25.80	1,29	19171,46	10117,36	9054,10
467+0,00	1,02	0,01	22.80	0,88	19194,25	10118,24	9076,01
468+0,00	1,29	0,00	23.09	0,14	19217,35	10118,38	9098,96