

TERMO DE RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº203-23CO-PMG DA CONCORRÊNCIA Nº 008-23CO-PMG

Em razão de um equívoco ocorrido no momento da elaboração do saldo restante de contrato do 2º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº203-23CO-PMG, elaborado no dia 26/02/2024 e publicado no Diário Oficial do Município- DOM no dia 28/02/2025 oriundo da CONCORRENCIA Nº 008-23CO-PMG, faz-se necessária a seguinte retificação:

ONDE-SE LÊ:

A Cláusula Primeira e a Clausula Terceira do Contrato de CONCORRÊNCIA Nº 202-23CO-PMG, em nome da empresa EDUARDES RODRIGUES DA SILVA NETO, passa ter a seguinte redação, devido ao reajuste contratual de **R\$378.842,63 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos):**

(...)

1, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE												18,85%
1.4.			RESERVATÓRIOS									4,41%
1.4.1.			RESERVATÓRIO INFERIOR									6,17%
1.4.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	153,5	R\$ 53,28	R\$ 4,63	R\$ 57,91	94,72	58,78	R\$ 272,15	80,00%
1.4.1.2.	SINAPI	101587	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M²	109,98	R\$ 75,80	R\$ 6,59	R\$ 82,39	87,98	22	R\$ 144,98	0,00%
1.5.			SUPERESTRUTURA									22,58%
1.5.1.			PILARES									73,75%
1.5.1.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	694,7	R\$ 94,16	R\$ 8,19	R\$ 102,35	512,34	182,36	R\$ 1.493,53	75,00%
1.5.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.857,67	R\$ 12,65	R\$ 1,10	R\$ 13,75	139,33	1718,34	R\$ 1.890,17	75,00%
1.5.1.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	963,96	R\$ 10,94	R\$ 0,95	R\$ 11,89	72,3	891,66	R\$ 847,08	75,00%

			UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									
1.5.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	985,91	R\$ 16,24	R\$ 1,41	R\$ 17,65	73,94	911,97	R\$ 1.285,88	75,00%
1.5.1.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	36,2	R\$ 1.063,68	R\$ 92,58	R\$ 1.156,26	2,72	33,49	R\$ 3.100,50	70,00%
1.5.2.	VIGAS DE AMARRAÇÃO											41,48%
1.5.2.1.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	1.254,34	R\$ 133,96	R\$ 11,65	R\$ 145,61	520,31	734,03	R\$ 8.551,45	40,00%
1.5.2.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,93	R\$ 15,23	R\$ 1,32	R\$ 16,55	25,97	38,96	R\$ 51,43	65,00%
1.5.2.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	503,63	R\$ 14,21	R\$ 1,23	R\$ 15,44	327,36	176,27	R\$ 216,81	70,00%
1.5.2.8.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	82,44	R\$ 1.115,88	R\$ 97,12	R\$ 1.213,00	57,71	24,73	R\$ 2.401,78	20,00%
1.6.	ALVENARIA											75,00%
1.6.0.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE	M²	2.706,85	R\$ 98,86	R\$ 8,60	R\$ 107,46	1917,85	789	R\$ 6.785,40	75,00%

			ASSENTAMENTO COM PREPARO EM									
			BETONEIRA. AF_12/2021									
1.6.0.2.	ORSE	157	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5- 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M²	6	R\$ 212,54	R\$ 18,49	R\$ 231,03	4,5	1,5	R\$ 27,74	0,00%
1.6.0.4.	ORSE	147	CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM	M	666,34	R\$ 51,28	R\$ 4,46	R\$ 55,74	0	666,34	R\$ 2.971,88	75,00%
1.6.0.5.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	2,69	R\$ 1.242,95	R\$ 108,18	R\$ 1.351,13	2,02	0,67	R\$ 72,48	100,00%

(...)

VALOR TOTAL	R\$378.842,63
--------------------	----------------------

(...)

Pela prestação de serviços supracitado, devido ao reajuste contratual, a contratada, receberá a importância total de **R\$378.842,63 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)**, totalizando o montante final do contrato o valor de **R\$6.049.756,82 (seis milhões, quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)**

(...)

LEIA-SE:

A Cláusula Primeira e a Clausula Terceira do Contrato de CONCORRÊNCIA Nº 202-23CO-PMG, em nome da empresa EDUARDES RODRIGUES DA SILVA NETO, passa ter a seguinte redação, devido ao reajuste contratual de **R\$ 375.199,09 (trezentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos)**:

(...)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. INICIAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	REAJUSTE UNIT. EM R\$	PREÇO UNIT. REAJUSTADO	QUANT. EXECUTADA	QUANT. ATUAL	TOTAL DO REAJUSTE	% EXECUTADO
1.4.			RESERVATÓRIOS									4,41%
1.4.1			RESERVATÓRIO INFERIOR									6,17%
1.4.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	M³	153,50	R\$53,28	R\$4,63	R\$ 57,91	122,80	30,70	R\$142,14	80,00%

			FÔRMAS). AF_06/2017										
1.4.1 .2.	SIN API	1015 87	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	ESCORAM	M²	109,98	R\$75,80	R\$6,59	R\$ 82,39	0,00	109,98	R\$724,77	0,00%
1.5.	SUPERESTRUTURA												
1.5.1	PILARES												
1.5.1 .1.	SIN API	9241 9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	694,70	R\$94,16	R\$8,19	R\$102,35	521,03	173,68	R\$1.422,44	75,00%	
1.5.1 .2.	SIN API	9276 2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	K G	1857,67	R\$12,65	R\$ 1,10	R\$ 13,75	1393,25	464,42	R\$510,86	75,00%	
1.5.1 .3.	SIN API	9276 3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	K G	963,96	R\$10,94	R\$ 0,95	R\$ 11,89	722,97	240,99	R\$228,94	75,00%	

1.5.1.4.	SIN API	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	K G	985,91	R\$16,24	R\$1,41	R\$ 17,65	739,43	246,48	R\$347,54	75,00%
1.5.1.5.	SIN API	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	36,20	R\$1.063,68	R\$92,58	R\$1.156,26	25,34	10,86	R\$1.005,42	70,00%
1.5.2	VIGAS DE AMARRAÇÃO											
1.5.2.1.	SIN API	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	1254,34	R\$133,96	R\$11,65	R\$145,61	501,74	752,61	R\$8.767,91	40,00%
1.5.2.2.	SIN API	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	K G	64,93	R\$15,23	R\$1,32	R\$ 16,55	42,20	22,73	R\$30,00	65,00%
1.5.2.3.	SIN API	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	K G	503,63	R\$14,21	R\$1,23	R\$ 15,44	352,54	151,09	R\$185,84	70,00%

1.5.2 .8.	SIN API	10368 2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M 3	82,44	R\$1.11 5,88	R\$97,1 2	R\$1.213, 00	16,49	65,95	R\$6.405,06	20,00%
1.6.			ALVENARIA									
1.6.0 .1.	SIN API	10331 8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT O COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M 2	2706, 85	R\$98,8 6	R\$8,60	R\$107,46	2030,14	676,71	R\$5.819,73	75,00%
1.6.0 .2.	ORS E	157	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M 2	6,00	R\$212, 54	R\$18,4 9	R\$231,03	0,00	6,00	R\$110,94	0,00%
1.6.0 .4.	ORS E	147	CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ- MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM	M	666,3 4	R\$51,2 8	R\$4,46	R\$55,74	499,76	166,59	R\$742,97	75,00%

1.6.0 5.	SIN API	89993	GRAUTEAMENT O VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M 3	2,69	1242,9 5	R\$108, 18	R\$1.351, 13	2,69	0,00	R\$ 0,00	100,00 %
1.23. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO												
1.23. 0.6 5.	SIN API	92892	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	U N	4,00	R\$ 72,29	R\$ 6,29	R\$ 78,58	0,00	4,00	R\$25,16	0,00%

(...)

VALOR TOTAL											R\$375.199,09
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(...)

Pela prestação de serviços supracitado, devido ao reajuste contratual, a contratada, receberá a importância total de R\$ 375.199,09 (trezentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos), totalizando o montante final do contrato o valor de R\$6.046.113,28 (seis milhões, quarenta e seis mil, cento e treze reais e vinte e oito centavos).

As demais cláusulas do referido aditivo permanecem inalteradas

Guanambi-BA, 28 de abril de 2025.

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
Prefeito do Município de Guanambi-BA
Contratante